

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		WC-DZIEWCZĄT			
1 d.1	KNNR 3 0601-01	Odbicie – skucie glazury 75.81	m ² m ²	 75.810	
				RAZEM	75.810
2 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 37.90	m ² m ²	 37.900	
				RAZEM	37.900
3 d.1	KNR 4-01 0348-04	Rozebranie ścianek – kabin sanitarnych (10 szt.) 54	m ² m ²	 54.000	
				RAZEM	54.000
4 d.1	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych – umywalka 10	kpl. kpl.	 10.000	
				RAZEM	10.000
5 d.1	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych – ustęp z miską porcelanową 10	kpl. kpl.	 10.000	
				RAZEM	10.000
6 d.1	KNR-W 4-02 0229-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm – na ścianach budynku 32	m m	 32,000	
				RAZEM	32.000
7 d.1	KNR-W 4-02 0229-07	Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku 16.7	m m	 16.700	
				RAZEM	16.700
8 d.1	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
9 d.1	KNR-W 4-02 0120-03	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40-50 mm 21.90	m m	 21.900	
				RAZEM	21.900
10 d.1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 3	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
11 d.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
12 d.1	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
13 d.1	KNR-W 4-03 1116-03	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego 23.8	m m	 23.800	
				RAZEM	23.800
14 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 6 km 6.27	m ³ m ³	 6.270	
				RAZEM	6.270

15 d.1	NNRNKB 202 0933-01	(z.IX) Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) 75.81	m ² m ²		
				RAZEM	75.810
16 d.1	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 20 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 37.9	m ² m ²		
				RAZEM	37.900
17 d.1	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami 49.60	m m		
				RAZEM	49.600
18 d.1	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI – GRUNT – ścian i sufitów 151.61	m ² m ²		
				RAZEM	151.610
19 d.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 44.32	m ² m ²		
				RAZEM	44.320
20 d.1	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 37.9	m ² m ²		
				RAZEM	37.900
21 d.1	KNR 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m 2	szt. szt.		
				RAZEM	2.000
22 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.		
				RAZEM	2.000
23 d.1	KNR 4-01 0318-02	Obsadzanie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach wewnętrznych z cegieł 1	szt. szt.		
				RAZEM	1.000
24 d.1	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą 75.81	m ² m ²		
				RAZEM	75.810
25 d.1	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 37.90	m ² m ²		
				RAZEM	37.900
26 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 44.32	m ² m ²		
				RAZEM	44.320
27 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 37.90	m ² m ²		
				RAZEM	37.900
28 d.1	KNR 2-02 1018-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m ² dwukrotnie malowane na budowie 1.8	m ² m ²		
				RAZEM	1.800
29 d.1	Kalkulacja własna	Montaż kabin systemowych 8	kpl. kpl.		
				RAZEM	8.000

30 d.1	Kalkulacja własna	Montaż lusterek	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
31 d.1	KNR 4-03 0602-05	Montaż opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcenia na betonie	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
32 d.1	Kalkulacja własna	Wymiana przewodów jednożyłowych o przekroju do 2.5 mm ² , gniazd i wyłącznika	m		
		54	m	54.000	
				RAZEM	54.000
33 d.1	KNR-W 2-15 0110-02	Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 25 mm łączone metodą klejenia na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
34 d.1	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
35 d.1	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
36 d.1	KNR-W 2-15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		17.8	m	17.800	
				RAZEM	17.800
37 d.1	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		17.8	m	17.800	
				RAZEM	17.800
38 d.1	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
39 d.1	KNR-W 2-15 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
40 d.1	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu „kompakt”	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
2		WC CHŁOPCÓW			
41 d.2	KNR 3 0601-01	Odbicie – skucie glazury	m ²		
		64.30	m ²	64.300	
				RAZEM	64.300
42 d.2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		28.80	m ²	28.800	
				RAZEM	28.800
43 d.2	KNR 4-01 0348-04	Rozebranie ścianek – kabin sanitarnych	m ²		
		27	m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
44 d.2	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych – umywalka	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000

45 d.2	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych – ustęp z miską porcelanową 5	kpl. kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
46 d.2	KNR-W 4-02 0229-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm – na ścianach budynku 12.7	m m	12.700	
				RAZEM	12.700
47 d.2	KNR-W 4-02 0229-07	Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku 14.6	m m	14.600	
				RAZEM	14.600
48 d.2	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
49 d.2	KNR-W 4-02 0120-03	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40-50 mm 15.7	m m	15.700	
				RAZEM	15.700
50 d.2	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
51 d.2	KNR 4-03 1116-03	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego 16.90	m m	16.900	
				RAZEM	16.900
52 d.2	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 6 km 4.3	m ³ m ³	4.300	
				RAZEM	4.300
53 d.2	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
54 d.2	NNRNKB 202 0933-01	(z.IX) Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) 64.30	m ² m ²	64.300	
				RAZEM	64.300
55 d.2	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 20 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 28.80	m ² m ²	28.800	
				RAZEM	28.800
56 d.2	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami 27.80	m m	27.800	
				RAZEM	27.800
57 d.2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką – mokrą – jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI – GRUNT 121.9	m ³ m ³	121.900	
				RAZEM	121.900
58 d.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 36.72	m ³ m ³	36.720	
				RAZEM	36.720
59 d.2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 28.80	m ³ m ³	28.800	
				RAZEM	28.800

60 d.2	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
61 d.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
62 d.2	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą 64.30	m ³ m ³		
				64.300	
				RAZEM	64.300
63 d.2	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 28.80	m ³ m ³		
				28.800	
				RAZEM	28.800
64 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 36.72	m ³ m ³		
				36.720	
				RAZEM	36.720
65 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 28.80	m ³ m ³		
				28.800	
				RAZEM	28.800
66 d.2	Kalkulacja własna	Montaż kabin systemowych 4	m ³ m ³		
				4.000	
				RAZEM	4.000
67 d.2	Kalkulacja własna	Montaż luster 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
68 d.2	KNR 4-03 0602-05	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcenia na betonie 4	szt. szt.		
				4.000	
				RAZEM	4.000
69 d.2	Kalkulacja własna	Wymiana przewodów jednożyłowych o przekroju do 2.5 mm ³ w rurach instalacyjnych 39	m m		
				39.000	
				RAZEM	39.000
70 d.2	KNR-W 2-15 0110-02	Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 25 mm łączone metodą klejenia na ścianach w budynkach niemieszkalnych 25	m m		
				25.000	
				RAZEM	25.000
71 d.2	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm 3	szt. szt.		
				3.000	
				RAZEM	3.000
72 d.2	KNR-W 2-15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 14.20	m m		
				14.200	
				RAZEM	14.200
73 d.2	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 14.20	m m		
				14.200	
				RAZEM	14.200
74 d.2	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 6	kpl. kpl.		
				6.000	
				RAZEM	6.000

75 d.2	KNR-W 2-15 0230-05	Postument porcelanowy do umywalek	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
76 d.2	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
77 d.2	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu „kompakt”	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
78 d.2	KNR-W 2-15 0234-01	Pisuary pojedyncze z płuczką	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000